ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
Comuna Valea Larga, nr.248, jud.Mureş
CIF:4375925, tel:0265488112, fax: 0265488456
E-mail: valealarga@cjmures.ro
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA LARGĂ

HOTĂRÂRE NR.10

-DIN 12.02.2024-

privind reactualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

„Extinderea Sistemului de alimentare cu apă din comuna Valea Largă, județul Mureș, Etapa I- 2023”

CONSILIUL LOCAL al comunei Valea Largă, Județul Mureș, întrunit în ședință ordinară de consiliu local în data de 12.02.2024

Având în vedere:

Proiectul de Hotărâre și Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Valea Largă, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 927/12.02.2024, prin care se propune reactualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extinderea Sistemului de alimentare cu apă din comuna Valea Largă, județul Mureș, Etapa I- 2023”, întocmite în baza documentației elaborată de către SC DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL înregistrată la primăria comunei Valea Largă sub nr. 921/12.02.2024

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Temeiul art. 2 lit.„a” și art.10 din H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările uterioare

Ținând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , cu modificările și completările ulterioare

Raportul Compartimentului de specialitate din aparatul primarului înregistrat

sub nr. 928/12.02.2024

Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Valea Largă, județul Mureș pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

În temeiul art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.a) precum și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **adoptă prezenta**

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă reactualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extinderea Sistemului de alimentare cu apă din comuna Valea Largă, județul Mureș, Etapa I- 2023" conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta Hotărâre

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește primarul Comunei Valea Largă.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Valea Largă, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Valea Largă și Prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
LUPAN ILIE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
MĂTIEȘ GEMINA IULIANA

ANEXA LA HCL NR. 10/ 12.02.2024

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţii:

REACTUALIZAT in febr 2024 pentru achizitie de lucrari

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

În preţuri la data de 09.02.2024; 1 euro = 4,9770 lei, curs BNR

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1.	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului				
2.1.	Asigurare utilitati	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1.	**Studii**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	3.1.1. Studii de teren (geotehnice)	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize şi autorizaţii (Apele Romane)**	**2.000,00**	**380,00**	**2.380,00**
3.3.	**Expertizare tehnică**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4.	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.5.	**Proiectare**	**41.000,00**	**7.790,00**	**48.790,00**
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	1.000,00	190,00	1.190,00
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.6.	**Organizarea procedurilor de achiziţie publică**	**10.000,00**	**1.900,00**	**11.900,00**
3.7.	**Consultanţă**	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	**Asistenţă tehnică**	**10.081,49**	**1.915,48**	**11.996,97**
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	500,00	95,00	595,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	300,00	57,00	357,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	200,00	38,00	238,00
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	9.581,49	1.820,48	11.401,97
TOTAL CAPITOL 3		**66.081,49**	**11.985,48**	**78.066,97**

1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4 : Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1.	Construcţii şi instalaţii	**504.288,80**	**95.814,87**	**600.103,67**
	Retea alimentare cu apa	504.288,80	95.814,87	600.103,67
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.	Dotari	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.	Active necorporale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CAPITOL 4		**504.288,80**	**95.814,87**	**600.103,67**
CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli				
5.1	Organizarea de şantier	6.051,47	1.149,78	7.201,24
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	6.051,47	1.149,78	7.201,24
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	15.613,74	1.900,00	17.513,74
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	2.551,70	0,00	2.551,70
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	510,34	0,00	510,34
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2.551,70	0,00	2.551,70
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	10.000,00	1.900,00	11.900,00
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	44.429,62	8.441,63	52.871,25
5.4.	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		**66.094,83**	**11.491,41**	**77.586,24**
CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**636.465,12**	**119.291,76**	**755.756,88**
DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**510.340,27**	**96.964,65**	**607.304,92**

Data : 09.02.2024

Intocmit,
ing. Mirela Sălăjanu

Beneficiar/Investitor,
COMUNA VALEA LARGĂ
PRIMAR, Beniamin Padurean

În preţuri la data de 09.02.2024; 1 euro = 4,9770 lei, curs BNR

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

DEVIZUL OBIECTULUI :
Retea alimentare cu apa

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1.	**Construcţii şi instalaţii**			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare	405.595,39	77.063,12	482.658,51
4.1.2.	Rezistenţă	23.292,36	4.425,55	27.717,91
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalaţii	0,00	0,00	0,00
	4.1.4.1. electrice	0,00	0,00	0,00
	4.1.4.2. Instalaţii sanitare, hidraulice	75.401,05	14.326,20	89.727,25
TOTAL I - subcap 4.1.		**504.288,80**	**95.814,87**	**600.103,67**
4.2.	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale**	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap 4.2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.	**Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj**	0,00	0,00	0,00
4.4.	**Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport**	0,00	0,00	0,00
4.5.	**Dotări**	0,00	0,00	0,00
4.6.	**Active necorporale**	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		**504.288,80**	**95.814,87**	**600.103,67**

SOCIETATEA COMERCIALĂ DOMINO CONSTRUCT INSTAL S.R.L. CLUJ - NAPOCA

EVALUARE PE CATEGORIE DE LUCRĂRI

Retea alimentare cu apa

1. Instalatii, Terasamente, Constructii

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL DE DEVIZ	UM	CANTITATE	P.U. lei	TOTAL lei
1	Conducte :				
	PEID Ø 90 Pn 10	m	710	29,12	20.671,97
	PEID Ø 63 Pn 10	m	2.080	12,94	26.915,62
2	Bransamente cu PEID Ø 25,32 mm Pn 10	m	140	4,53	634,07
	Capac compresiune capat conducta bransam	buc	70	6,47	452,91
	Piese cuplare	buc	70	194,10	13.587,21
3	Instalatie hidraulica in camine	buc	3	4.379,76	13.139,28
4	Hidranti subterani	buc	4	0,00	0,00
5	Terasamente	mc	2.666	82,12	218.957,89
6	Subtraversari prin foraj orizontal drum si parau cu conducta PEID in tub de protectie Ol Dn 150 mm (50 m total lungime)	buc	1	79.632,00	79.632,00
7	Spargeri si refaceri sistem rutier, rigole si trotuare	mp	430	248,85	107.005,50
8	Camine	buc	3	7.764,12	23.292,36
TOTAL : CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA					**504.288,80**
Total					**504.288,80**
T.V.A. 19%					**95.814,87**
TOTAL GENERAL					**600.103,67**

Nota : Pretul include material si manopera

SOCIETATEA COMERCIALĂ DOMINO CONSTRUCTII S.R.L. CLUJ - NAPOCA

FORMULARUL F1

OBIECTIV :

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Proiectant,

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora		
5.1	Organizare de şantier 5.1.1 Lucrari complete pentru Organizarea de santier		
Total valoare (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată 19%			
Total valoare (inclusiv TVA):			

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL
ing. Mirela Călăjanu

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.

Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F3

Obiectiv : **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023**

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **TERASAMENTE**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1 Sapatura pentru pozare conducte, camine de vane, placa statia de pompare:								
	1.1.1. Manuala in spatii limitate	mc	512,75						
	1.1.2. Mecanizata cu excavatorul, cu descarcare in depozit	mc	2.153,55						
	2.1.3. Mecanizata cu excavatorul, cu descarcare in auto	mc	0,00						
2	Umplutura la transee conducta (procurare, asternere, compactare):								
	2.1. cu NISIP pt pozare conducte, inclusiv transport la amplasament	mc	946,71						
	2.2. cu MATERIAL DIN SAPATURA	mc	1.196,65						
	2.3. cu BALAST, inclusiv transport la amplasament	mc	0,00						
3	Foraj orizontal dirijat (se coteaza toate materialele-inclusiv teava PEID, lucrarile-inclusiv gropile de foraj, utilajele folosite si transportul lor, pentru pozare conducte la subtraversare viroage :								
	3.1 PEID Ø 63 mm, L=20 m	buc	1,00						
4	Sistem rutier :								
	4.1. Spargere/desfacere								
	4.1.1. Spargere asfalt si beton ciment	mp	300,00						

FORMULARUL F3

Obiectiv : **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023**

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1. Procurare si montare structura camine de vane - placi prefabricate din BA, hidroizolatii,tencuieli interioare, placa BA peste camine, treptele de acces si piese de trecere etanse a cond prin pereti, inclusiv aducere la cota, conform Desenelor, Memoriului tehnic si Caietului de sarcini:								
	1.1.1. Camine de vane : 1,5 m x 1,2 m si înălţimea liberă de 1,8 m, pozate la adancimi pana la 2,5 m	buc	3,00						
	1.2. Procurare si montare capac carosabil din fonta cu rama pentru camine, conform Fisa tehnica	buc	3,00						
	1.3. Procurare si montare Placuta indic la camine	buc	3,00						
2	Lucrari complete din din beton armat (material, manopera, utilaj, transport)								
	2.1. Placa beton armat suport hidrant	buc	4,00						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)									
Total cheltuieli directe					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									I_o
Profit = (T_o + I_o) x%									P_o
TOTAL GENERAL									$V_o = T_o + I_o + P_o$

SOCIETATEA COMERCIALA DOMINO CONSTRUCT SRL CLUJ - NAPOCA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Procurare, montare si imbinare piese de legatura fonta ductila/otel, cu flansa :								
	3.1. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 50 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	3.2. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 80 mm, Pn 10 bari	buc	8,00						
	3.3. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 100 mm, Pn 10 bari		2,00						
	3.4. Teu redus FD Dn 80/50 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	3.5. Teu redus FD Dn 100/50 mm, Pn 10 bari	buc	1,00						
4	Procurare, montare si imbinare piese de legatura PEID, PE 100 :								
	4.1. Teu egal Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	4,00						
	4.2. Teu egal Ø 90 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
	4.3. Teu redus Ø 125/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
	4.4. Teu redus Ø 90/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	4,00						
	4.5. Reductie Ø 90/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabila	buc	3,00						
	4.6. Mufa Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	10,00						
	4.7. Dop Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	8,00						
	4.8. Dop Ø 90 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
5	Procurare, montare si imbinare piese de legatura pentru bransamente apa:								
	5.1. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 63 mm x 3/4",FI	buc	49,00						
	5.2. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 63 mm x 1",FI	buc	1,00						
	5.3. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 90 mm x 3/4",FI	buc	20,00						
	5.4. Cot PEID Pn 10 bari, Ø 25 mm x 3/4",FE	buc	69,00						

FORMULARUL F3

Obiectiv : **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023**

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrări : **CONSTRUCTII PROVIZORII**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport . . . Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lucrari complete pentru Organizare de santier, procurare, montare si demontare, conform Plansa OS si Memoriu tehnic si specificatii	buc	1,00						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)									
Total cheltuieli directe					M_O	m_O	U_O	t_O	T_O
Cheltuieli indirecte = T_O x%									I_O
Profit = (T_O + I_O) x%									P_O
TOTAL GENERAL									$V_O = T_O + I_O + P_O$

Proiectant,

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

ing Mirela Salajanu

SOCIETATE COMERCIALA DOMINO CONSTRUCT INSTAL S.R.L. CLUJ - NAPOCA

FORMULARUL F1

OBIECTIV :

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Proiectant,

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora		
5.1	Organizare de şantier 5.1.1 Lucrari complete pentru Organizarea de santier		
Total valoare (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată 19%			
Total valoare (inclusiv TVA):			

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL
ing. Mirela Balajanu

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.

Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F3

Obiectiv : **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023**

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **TERASAMENTE**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1 Sapatura pentru pozare conducte, camine de vane, placa statia de pompare:								
	1.1.1. Manuala in spatii limitate	mc	512,75						
	1.1.2. Mecanizata cu excavatorul, cu descarcare in depozit	mc	2.153,55						
	2.1.3. Mecanizata cu excavatorul, cu descarcare in auto	mc	0,00						
2	Umplutura la transee conducta (procurare, asternere, compactare):								
	2.1. cu NISIP pt pozare conducte, inclusiv transport la amplasament	mc	946,71						
	2.2. cu MATERIAL DIN SAPATURA	mc	1.196,65						
	2.3. cu BALAST, inclusiv transport la amplasament	mc	0,00						
3	Foraj orizontal dirijat (se coteaza toate materialele-inclusiv teava PEID, lucrarile-inclusiv gropile de foraj, utilajele folosite si transportul lor, pentru pozare conducte la subtraversare viroage :								
	3.1 PEID Ø 63 mm, L=20 m	buc	1,00						
4	Sistem rutier :								
	4.1. Spargere/desfacere								
	4.1.1. Spargere asfalt si beton ciment	mp	300,00						

FORMULARUL F3

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Obiectiv :

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1. Procurare si montare structura camine de vane - placi prefabricate din BA, hidroizolatii,tencuieli interioare, placa BA peste camine, treptele de acces si piese de trecere etanse a cond prin pereti, inclusiv aducere la cota, conform Desenelor, Memoriului tehnic si Caietului de sarcini:								
	1.1.1. Camine de vane : 1,5 m x 1,2 m si înălţimea liberă de 1,8 m, pozate la adancimi pana la 2,5 m	buc	3,00						
	1.2. Procurare si montare capac carosabil din fonta cu rama pentru camine, conform Fisa tehnica	buc	3,00						
	1.3. Procurare si montare Placuta indic la camine	buc	3,00						
2	Lucrari complete din din beton armat (material, manopera, utilaj, transport)								
	2.1. Placa beton armat suport hidrant	buc	4,00						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Total cheltuieli directe									T_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									I_o
Profit = (T_o + I_o) x%									P_o
TOTAL GENERAL									$V_o = T_o + I_o + P_o$

SOCIETATEA COMERCIALA DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL CLUJ-NAPOCA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Procurare, montare si imbinare piese de legatura fonta ductila/otel, cu flansa :								
	3.1. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 50 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	3.2. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 80 mm, Pn 10 bari	buc	8,00						
	3.3. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 100 mm, Pn 10 bari		2,00						
	3.4. Teu redus FD Dn 80/50 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	3.5. Teu redus FD Dn 100/50 mm, Pn 10 bari	buc	1,00						
4	Procurare, montare si imbinare piese de legatura PEID, PE 100 :								
	4.1. Teu egal Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	4,00						
	4.2. Teu egal Ø 90 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
	4.3. Teu redus Ø 125/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
	4.4. Teu redus Ø 90/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	4,00						
	4.5. Reductie Ø 90/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabila	buc	3,00						
	4.6. Mufa Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	10,00						
	4.7. Dop Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	8,00						
	4.8. Dop Ø 90 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
5	Procurare, montare si imbinare piese de legatura pentru bransamente apa:								
	5.1. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 63 mm x 3/4",FI	buc	49,00						
	5.2. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 63 mm x 1",FI	buc	1,00						
	5.3. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 90 mm x 3/4",FI	buc	20,00						
	5.4. Cot PEID Pn 10 bari, Ø 25 mm x 3/4",FE	buc	69,00						

FORMULARUL F3

Obiectiv : **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023**

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrări : **CONSTRUCTII PROVIZORII**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lucrari complete pentru Organizare de santier, procurare, montare si demontare, conform Plansa OS si Memoriu tehnic si specificatii	buc	1,00						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)					M_O	m_O	U_O	t_O	T_O
Total cheltuieli directe									T_O
Cheltuieli indirecte = T_O x%									I_O
Profit = (T_O + I_O) x%									P_O
TOTAL GENERAL									$V_O = T_O + I_O + P_O$

Proiectant,

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

ing Mirela Salajanu

SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUC. INSTAL S.R.L. CLUJ - NAPOCA

FORMULARUL F1

OBIECTIV :

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Proiectant,

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora		
5.1	Organizare de şantier 5.1.1 Lucrari complete pentru Organizarea de santier		
Total valoare (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată 19%			
Total valoare (inclusiv TVA):			

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL
ing. Mirela Salajanu

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2. Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F3

Obiectiv : **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023**

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **TERASAMENTE**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1 Sapatura pentru pozare conducte, camine de vane, placa statia de pompare:								
	1.1.1. Manuala in spatii limitate	mc	512,75						
	1.1.2. Mecanizata cu excavatorul, cu descarcare in depozit	mc	2.153,55						
	2.1.3. Mecanizata cu excavatorul, cu descarcare in auto	mc	0,00						
2	Umplutura la transee conducta (procurare, asternere, compactare):								
	2.1. cu NISIP pt pozare conducte, inclusiv transport la amplasament	mc	946,71						
	2.2. cu MATERIAL DIN SAPATURA	mc	1.196,65						
	2.3. cu BALAST, inclusiv transport la amplasament	mc	0,00						
3	Foraj orizontal dirijat (se coteaza toate materialele-inclusiv teava PEID, lucrarile-inclusiv gropile de foraj, utilajele folosite si transportul lor, pentru pozare conducte la subtraversare viroage :								
	3.1 PEID Ø 63 mm, L=20 m	buc	1,00						
4	Sistem rutier :								
	4.1. Spargere/desfacere								
	4.1.1. Spargere asfalt si beton ciment	mp	300,00						

FORMULARUL F3

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Obiectiv :

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1. Procurare si montare structura camine de vane - placi prefabricate din BA, hidroizolatii,tencuieli interioare, placa BA peste camine, treptele de acces si piese de trecere etanse a cond prin pereti, inclusiv aducere la cota, conform Desenelor, Memoriului tehnic si Caietului de sarcini:								
	1.1.1. Camine de vane : 1,5 m x 1,2 m si înălţimea liberă de 1,8 m, pozate la adancimi pana la 2,5 m	buc	3,00						
	1.2. Procurare si montare capac carosabil din fonta cu rama pentru camine, conform Fisa tehnica	buc	3,00						
	1.3. Procurare si montare Placuta indic la camine	buc	3,00						
2	Lucrari complete din din beton armat (material, manopera, utilaj, transport)								
	2.1. Placa beton armat suport hidrant	buc	4,00						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Total cheltuieli directe									I_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									P_o
Profit = (T_o + I_o) x%									$V_o = T_o + I_o + P_o$
TOTAL GENERAL									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Procurare, montare si imbinare piese de legatura fonta ductila/otel, cu flansa :								
	3.1. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 50 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	3.2. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 80 mm, Pn 10 bari	buc	8,00						
	3.3. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 100 mm, Pn 10 bari		2,00						
	3.4. Teu redus FD Dn 80/50 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	3.5. Teu redus FD Dn 100/50 mm, Pn 10 bari	buc	1,00						
4	Procurare, montare si imbinare piese de legatura PEID, PE 100 :								
	4.1. Teu egal Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	4,00						
	4.2. Teu egal Ø 90 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
	4.3. Teu redus Ø 125/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
	4.4. Teu redus Ø 90/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	4,00						
	4.5. Reductie Ø 90/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabila	buc	3,00						
	4.6. Mufa Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	10,00						
	4.7. Dop Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	8,00						
	4.8. Dop Ø 90 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
5	Procurare, montare si imbinare piese de legatura pentru bransamente apa:								
	5.1. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 63 mm x 3/4",FI	buc	49,00						
	5.2. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 63 mm x 1",FI	buc	1,00						
	5.3. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 90 mm x 3/4",FI	buc	20,00						
	5.4. Cot PEID Pn 10 bari, Ø 25 mm x 3/4",FE	buc	69,00						

FORMULARUL F3

Obiectiv : **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023**

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrări : **CONSTRUCTII PROVIZORII**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lucrari complete pentru Organizare de santier, procurare, montare si demontare, conform Plansa OS si Memoriu tehnic si specificatii	buc	1,00						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)									
Total cheltuieli directe					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									I_o
Profit = (T_o + I_o) x%									P_o
TOTAL GENERAL									$V_o = T_o + I_o + P_o$

Proiectant,

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

ing Mirela Salajan

FORMULARUL F1

OBIECTIV :

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Proiectant,

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora		
5.1	Organizare de şantier 5.1.1 Lucrari complete pentru Organizarea de santier		
Total valoare (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată 19%			
Total valoare (inclusiv TVA):			

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL
ing. Mirela Sălăjanu

L.Ş.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.

Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F2

OBIECTIV :
AEXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Construcţii şi instalaţiile aferente acestora :	
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Constructii	
4.1.3	Instalaţii hidraulice (de alimentare cu apa)	
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată 19%		
Total valoare		

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL
ing. Mirela Jalajanu

PRECIZARE:
Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.
Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

FORMULARUL F3

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Obiectiv :

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **TERASAMENTE**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1 Sapatura pentru pozare conducte, camine de vane, placa statia de pompare:								
	1.1.1. Manuala in spatii limitate	mc	512,75						
	1.1.2. Mecanizata cu excavatorul, cu descarcare in depozit	mc	2.153,55						
	2.1.3. Mecanizata cu excavatorul, cu descarcare in auto	mc	0,00						
2	Umplutura la transee conducta (procurare, asternere, compactare):								
	2.1. cu NISIP pt pozare conducte, inclusiv transport la amplasament	mc	946,71						
	2.2. cu MATERIAL DIN SAPATURA	mc	1.196,65						
	2.3. cu BALAST, inclusiv transport la amplasament	mc	0,00						
3	Foraj orizontal dirijat (se coteaza toate materialele-inclusiv teava PEID, lucrarile-inclusiv gropile de foraj, utilajele folosite si transportul lor, pentru pozare conducte la subtraversare viroage :								
	3.1 PEID Ø 63 mm, L=20 m	buc	1,00						
4	Sistem rutier :								
	4.1. Spargere/desfacere								
	4.1.1. Spargere asfalt si beton ciment	mp	300,00						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4.1.2. Desfacere rigole din beton, pe langa drumurile asfaltate	m	100,00						
	4.2. Refacere, conform desene :								
	4.2.1. cu asfalt (h=0,25 m)	mp	220,00						
	4.2.2. cu beton ciment (h=0,30 m)	mp	110,00						
	4.2.3. rigole din beton (refacere in totalitate)	m	100,00						
5	Transport :								
	5.1. Incarcare in auto	to	922,95						
	5.2. Material din sapatura la 5 km distanta	to	922,95						
6	Sprijiniri :								
	6.1. In transee de 1,5 m adancime	mp	2.930,00						
7	Epuismente	ore	4,00						
8	Imprejmuire sapatura cu parapeti	m	30,00						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Total cheltuieli directe									I_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									P_o
Profit = (T_o + I_o) x%									$V_o = T_o + I_o + P_o$
TOTAL GENERAL									

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL
ing Mirela Salajanu

FORMULARUL F3

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Obiectiv :

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1. Procurare si montare structura camine de vane - placi prefabricate din BA, hidroizolatii,tencuieli interioare, placa BA peste camine, treptele de acces si piese de trecere etanse a cond prin pereti, inclusiv aducere la cota, conform Desenelor, Memoriului tehnic si Caietului de sarcini:								
	1.1.1. Camine de vane : 1,5 m x 1,2 m si înălţimea liberă de 1,8 m, pozate la adancimi pana la 2,5 m	buc	3,00						
	1.2. Procurare si montare capac carosabil din fonta cu rama pentru camine, conform Fisa tehnica	buc	3,00						
	1.3. Procurare si montare Placuta indic la camine	buc	3,00						
2	Lucrari complete din din beton armat (material, manopera, utilaj, transport)								
	2.1. Placa beton armat suport hidrant	buc	4,00						
					M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)									I_o
Total cheltuieli directe									P_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									$V_o = T_o + I_o + P_o$
Profit = (T_o + I_o) x%									
TOTAL GENERAL									

SOCIETATEA COMERCIALĂ DOMINO CLUJ - NAPOCA

FORMULARUL F3

Obiectiv : **EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023**

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul 1 : **CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA**

Categoria de lucrări : **INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CONDUCTE :									
1	Procurare, montare şi îmbinare conducte (suduri etc), inclusiv toate testele necesare (proba hidraulică de presiune, spălare, dezinfectare, contravaloarea volumului de apa necesar acestor operatiuni), bandă şi fir de semnalizare pt cond pozata ingropat :								
	1.2. PEID Ø 90 mm, Pn 10 bari, PE 100	m	710,00						
	1.3. PEID Ø 63 mm, Pn 10 bari, PE 100	m	2.080,00						
	1.4. PEID Ø 32 mm, Pn 10 bari, PE 100 (bransamente)	m	2,00						
	1.5.PEID Ø 25 mm, Pn 10 bari, PE 100 (bransamente)	m	138,00						
2	Procurare, montare şi îmbinare armaturi din FD :								
	2.1. Robinet sertar pana corp plat Dn 50 mm, Pn 10 bari	buc	3,00						
	2.2. Robinet sertar pana corp plat Dn 80 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	2.3. Robinet sertar pana corp plat Dn 100 mm, Pn 10 bari	buc	1,00						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Procurare, montare si imbinare piese de legatura fonta ductila/otel, cu flansa :								
	3.1. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 50 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	3.2. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 80 mm, Pn 10 bari	buc	8,00						
	3.3. Adaptor FD cu flansa rezistent la tractiune (cu gheare) Dn 100 mm, Pn 10 bari		2,00						
	3.4. Teu redus FD Dn 80/50 mm, Pn 10 bari	buc	2,00						
	3.5. Teu redus FD Dn 100/50 mm, Pn 10 bari	buc	1,00						
4	Procurare, montare si imbinare piese de legatura PEID, PE 100 :								
	4.1. Teu egal Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	4,00						
	4.2. Teu egal Ø 90 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
	4.3. Teu redus Ø 125/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
	4.4. Teu redus Ø 90/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	4,00						
	4.5. Reductie Ø 90/63 mm, Pn 10 bari, electrosudabila	buc	3,00						
	4.6. Mufa Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	10,00						
	4.7. Dop Ø 63 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	8,00						
	4.8. Dop Ø 90 mm, Pn 10 bari, electrosudabil	buc	1,00						
5	Procurare, montare si imbinare piese de legatura pentru bransamente apa:								
	5.1. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 63 mm x 3/4",FI	buc	49,00						
	5.2. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 63 mm x 1",FI	buc	1,00						
	5.3. Sa bransare cu colier PEID Pn 10 bari, Ø 90 mm x 3/4",FI	buc	20,00						
	5.4. Cot PEID Pn 10 bari, Ø 25 mm x 3/4",FE	buc	69,00						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5.5. Cot PEID Pn 10 bari, Ø 32 mm x 1",FE	buc	1,00						
	5.6. Dop (capac) PEID Pn 10 bari, Ø 25 mm	buc	69,00						
	5.7. Dop (capac) PEID Pn 10 bari, Ø 32 mm	buc	1,00						
6	Procurare si montare hidrant subteran Dn 80 mm, complet echipat (corp, cutie, piesa speciala tip S si cot FD cu talpa si flansa)	buc	4,00						
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Total cheltuieli directe									I_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									P_o
Profit = (T_o + I_o) x%									$V_o = T_o + I_o + P_o$
TOTAL GENERAL									

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL
ing Mirela Salajanu

FORMULARUL F3

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA VALEA LARGA, JUDETUL MURES, Etapa 1-2023

Obiectiv :

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrări : **CONSTRUCTII PROVIZORII**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ... Total a) + b) + c) + d)	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
SECŢIUNE TEHNICĂ				SECŢIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lucrari complete pentru Organizare de santier, procurare, montare si demontare, conform Plansa OS si Memoriu tehnic si specificatii	buc	1,00						
					M	m	U	t	T
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe: CAM (2,25%)					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Total cheltuieli directe									I_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									P_o
Profit = (T_o + I_o) x%									$V_o = T_o + I_o + P_o$
TOTAL GENERAL									

Proiectant,

DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

ing Mirela Salajan